



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPOSTA  
PREFEITURA

FRENTES DE OBRA:

| Item   | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | AGRUPADOR DE EVENTOS | Apurador de Eventos           | NOVO MONTE - TRECHO 01 | NOVO MONTE - TRECHO 02 | PARAÍSO - TRECHO 01 | PARAÍSO - TRECHO 02 | PARAÍSO - TRECHO 03 |
|--|--|---------|------------|--------------------|----|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARCELO QUEIROZ E RUA NOVO MONTE NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN |  |         |            |                    |    |                      |                               |                        |                        |                     |                     |                     |
| 1.   | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL   |         | -          |                    | 2  | SE                   | TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$) | 14.859,60              | 77.626,48              | 492.467,44          | 109.783,28          | 128.431,98          |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES  | M2      | 6,00       |                    | 1  | Ad                   | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 6,00                   |                        |                     |                     |                     |
| 1.1.1  | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M2      | 6,00       |                    |    |                      | Administração Local           | 1,00                   |                        |                     |                     |                     |
| 1.1.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  | MES     | 1,00       |                    |    |                      |                               |                        |                        |                     |                     |                     |
| 2  | PAVIMENTAÇÃO   |         | -          |                    |    |                      |                               |                        |                        |                     |                     |                     |
| 2.1  | PAVIMENTAÇÃO   |         | -          |                    |    |                      |                               |                        |                        |                     |                     |                     |
| 2.1.1  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018   | M       | 765,19     |                    | 3  | PA                   | PAVIMENTAÇÃO                  | 136,81                 | 136,38                 | 158,11              | 151,48              | 180,41              |
| 2.1.2  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019   | M2      | 3.628,99   |                    | 3  | PA                   | PAVIMENTAÇÃO                  | 547,24                 | 553,52                 | 769,13              | 761,28              | 997,82              |
| 2.1.3  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 | M       | 1.530,38   |                    | 3  | PA                   | PAVIMENTAÇÃO                  | 273,82                 | 276,76                 | 316,22              | 302,96              | 360,82              |
| 2.1.4  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020  | M2      | 3.628,99   |                    | 3  | PA                   | PAVIMENTAÇÃO                  | 547,24                 | 553,52                 | 769,13              | 761,28              | 997,82              |
| 2.1.5  | CAIXÃO DE MEIO-FIO   | M2      | 382,61     |                    | 3  | PA                   | PAVIMENTAÇÃO                  | 68,41                  | 69,19                  | 79,06               | 75,74               | 90,21               |

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
segunda-feira, 9 de janeiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA  
CREA/CAU: 212.024.325-6  
ART/RRT:

Responsável Técnico  
Nome: ELBA DOS SANTOS  
CREA/CAU: 212.024.325-6  
ART/RRT: