



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO			
LOCALIDADE SINAPI	NATAL	DATA BASE	04-22 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARCELO QUEIROZ E RUA NOVO MONTE NO	MUNICÍPIO / UF	MONTE ALEGRE/RN	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARCELO QUEIROZ E RUA NOVO MONTE NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN										
1.			PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL						22.130,93	
1.1.	SINAPI	COMP 01	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	347,53	BDI 1	450,99	2.705,94	RA
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MES	1,00	14.968,78	BDI 1	19.424,99	19.424,99	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCA DE OBRA							
2.			PAVIMENTAÇÃO						486.035,10	
2.1.	SINAPI	99064	PAVIMENTAÇÃO	M	765,19	0,52	BDI 1	0,67	512,88	RA
2.1.1.	SINAPI	100575	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M2	3.628,99	0,10	BDI 1	0,13	471,77	RA
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M	1.530,38	50,92	BDI 1	66,08	101.127,51	RA
2.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M2	3.628,99	81,41	BDI 1	105,65	383.402,79	RA
2.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	382,61	1,05	BDI 1	1,36	520,35	RA
2.1.5.	SINAPI	COMP 03	CAIAÇÃO DE MEIO FIO							

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN

Local

segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA
CREA/CAU: 212.024.325-5
ART/RRT: 0

Elba dos Santos

RECURSO