



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076738-20	Nº SICONV 915104	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN
		BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL</b>									
385.445,98									
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES						21.039,78
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	347,34	BDI 1	428,55	2.571,30
1.1.2.	SINAPI	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCA DE OBRA	UND	1,00	14.968,78	BDI 1	18.468,48	18.468,48
<b>2. TRAVESSA SÃO JOSÉ 01</b>									
72.708,15									
2.1.	SINAPI	99064	TRECHO ÚNICO - PAVIMENTAÇÃO	M	80,00	0,57	BDI 1	0,70	56,00
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	320,00	0,10	BDI 1	0,12	38,40
2.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,00	46,62	BDI 1	57,52	9.433,28
2.1.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	416,00	77,21	BDI 1	95,26	39.628,16
2.1.4.	SINAPI	COMP 03	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	40,00	1,09	BDI 1	1,34	53,60
<b>2.2. CALÇADA</b>									
22.484,43									
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	46,62	BDI 1	57,52	9.203,20
2.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	21,60	107,45	BDI 1	132,57	2.863,51
2.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,08	582,80	BDI 1	719,06	7.248,12
2.2.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	4,00	642,24	BDI 1	792,40	3.169,60
<b>2.3. SINALIZAÇÃO</b>									
1.014,28									
2.3.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA D-50 CM	M2	0,75	992,01	BDI 1	1.223,94	917,96
2.3.2.	SINAPI	COMP 06	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	78,07	BDI 1	96,32	96,32
<b>3. TRAVESSA SÃO JOSÉ 02</b>									
59.340,47									
3.1.	SINAPI	99064	TRECHO ÚNICO - PAVIMENTAÇÃO	M	80,00	0,57	BDI 1	0,70	56,00
3.1.1.	SINAPI		LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018						40.065,82
									56,00

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076738-20	Nº SICONV 915104	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN
			BDI 1 23,38% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN</b>										
	SINAPI	(Sem Código)					BDI 1			RA
3.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	320,00	0,10	BDI 1	0,12	38,40	RA
3.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,00	46,62	BDI 1	57,52	9.433,28	RA
3.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	320,00	77,21	BDI 1	95,26	30.483,20	RA
3.1.5.	SINAPI	COMP 03	CALÇADA EM MEIO FIO	M2	41,00	1,09	BDI 1	1,34	54,94	RA
3.2.									18.860,37	RA
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00	46,62	BDI 1	57,52	9.203,20	RA
3.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	21,60	107,45	BDI 1	132,57	2.863,51	RA
3.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,04	582,80	BDI 1	719,06	3.624,06	RA
3.2.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVA COR. 02 DEMÃOS	UND	4,00	642,24	BDI 1	792,40	3.169,60	RA
3.3.									1.014,28	RA
3.3.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA D=50 CM	M2	0,75	992,01	BDI 1	1.223,94	917,96	RA
3.3.2.	SINAPI	COMP 06	LOGRADOURO	UND	1,00	78,07	BDI 1	96,32	96,32	RA
4.			<b>RUAS PROJETADA 01 - BARRENTA</b>						60.473,20	RA
4.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						39.127,96	RA
4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	68,60	0,57	BDI 1	0,70	48,02	RA
4.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	343,00	0,10	BDI 1	0,12	41,16	RA
4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	132,60	46,62	BDI 1	57,52	7.627,15	RA
4.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	329,28	77,21	BDI 1	95,26	31.367,21	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	1076738-20	Nº SICONV	915104	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APellido DO EMPREENDEDOR	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO	BDI 1	23,38%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	NATAL	DATA BASE	12-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	MUNICÍPIO / UF	MONTE ALEGRE/RN						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN</b>										
4.1.5.	SINAPI	COMP 03	CAIÇADA EM MEIO FIO	M2	33,15	1,09	BDI 1	1,34	44,42	RA
4.2.	SINAPI	COMP 03	CAIÇADA	M2	33,15	1,09	BDI 1	1,34	20.330,96	RA
4.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	129,02	46,62	BDI 1	57,52	7.421,23	RA
4.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	17,42	107,45	BDI 1	132,57	2.309,37	RA
4.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,13	582,80	BDI 1	719,06	5.845,96	RA
4.2.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAÇOS	UND	6,00	642,24	BDI 1	792,40	4.754,40	RA
4.3.	SINAPI	COMP 05	SINALIZAÇÃO	M2	0,75	992,01	BDI 1	1.223,94	917,96	RA
4.3.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTENCIA D=50 CM	M2	0,75	992,01	BDI 1	1.223,94	917,96	RA
4.3.2.	SINAPI	COMP 06	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	M2	1,00	78,07	BDI 1	96,32	96,32	RA
5.	SINAPI	COMP 06	RUA PROJETADA 02 - BARRENTA						31.681,12	RA
5.1.	SINAPI	COMP 06	PAVIMENTAÇÃO						20.362,52	RA
5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	37,32	0,57	BDI 1	0,70	26,12	RA
5.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	167,94	0,10	BDI 1	0,12	20,15	RA
5.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,64	46,62	BDI 1	57,52	4.293,29	RA
5.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	167,94	77,21	BDI 1	95,26	15.997,96	RA
5.1.5.	SINAPI	COMP 03	CAIÇADA EM MEIO FIO	M2	18,66	1,09	BDI 1	1,34	25,00	RA
5.2.	SINAPI	COMP 03	CAIÇADA	M2	18,66	1,09	BDI 1	1,34	10.304,32	RA
5.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	72,24	46,62	BDI 1	57,52	4.155,24	RA
5.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,75	107,45	BDI 1	132,57	1.292,56	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076738-20	Nº SICONV 915104	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APellido DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN</b> (Sem Código)										
5.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,55	582,80	BDI 1	719,06	3.271,72	RA
5.2.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVAÇOR, 02 DEMAÓS	UND	2,00	642,24	BDI 1	792,40	1.584,80	RA
5.3.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>1.014,28</b>	
5.3.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA D=80 CM	M2	0,75	992,01	BDI 1	1.223,94	917,96	RA
5.3.2.	SINAPI	COMP 06	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	78,07	BDI 1	96,32	96,32	RA
6.			<b>RUA PROJETADA 03 - BARRENTA</b>						<b>139.603,26</b>	
6.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>48.456,84</b>	
6.1.1.	SINAPI	99064	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	82,12	0,57	BDI 1	0,70	57,48	RA
6.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	411,18	0,10	BDI 1	0,12	49,34	RA
6.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	158,69	46,62	BDI 1	57,52	9.127,85	RA
6.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	411,18	77,21	BDI 1	95,26	39.169,01	RA
6.1.5.	SINAPI	COMP 03	CAIÇÃO EM MEIO FIO	M2	39,67	1,09	BDI 1	1,34	53,16	RA
6.2.			<b>CALÇADA</b>						<b>22.957,00</b>	
6.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	148,32	46,62	BDI 1	57,52	8.531,37	RA
6.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	17,28	107,45	BDI 1	132,57	2.290,81	RA
6.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,06	582,80	BDI 1	719,06	5.796,62	RA
6.2.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVAÇOR, 02 DEMAÓS	UND	8,00	642,24	BDI 1	792,40	6.339,20	RA
6.3.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>1.223,94</b>	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076738-20	Nº SICONV 915104	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APellido DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN
			BDI 1 23,38% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN</b> (Sem Código)										
6.3.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA D=50 CM	M2	1,00	992,01	BDI 1	1.223,94	1.223,94	RA
-	SINAPI	COMP 06	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	-	78,07	BDI 1	96,32	-	RA
6.4.			<b>RUA PROJETADA 04 - BARRENTA</b>						<b>44.603,13</b>	
6.5.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	81,75	0,57	BDI 1	0,70	57,23	RA
6.5.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	376,05	0,10	BDI 1	0,12	45,13	RA
6.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,00	46,62	BDI 1	57,52	8.628,00	RA
6.5.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	376,05	77,21	BDI 1	95,26	35.822,52	RA
6.5.5.	SINAPI	COMP 03	CAIÇADA EM MEIO FIO	M2	37,50	1,09	BDI 1	1,34	50,25	RA
6.6.			<b>CAIÇADA</b>						<b>21.138,41</b>	
6.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	148,83	46,62	BDI 1	57,52	8.560,70	RA
6.6.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,09	107,45	BDI 1	132,57	2.663,33	RA
6.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,38	582,80	BDI 1	719,06	6.744,78	RA
6.6.4.	SINAPI	COMP 4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA. INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR. 02 DEMÃOS	UND	4,00	642,24	BDI 1	792,40	3.169,60	RA
6.7.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>1.223,94</b>	
6.7.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA D=50 CM	-	1,00	992,01	BDI 1	1.223,94	1.223,94	RA
-	SINAPI	COMP 06	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	-	-	78,07	BDI 1	96,32	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)


Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076738-20	Nº SICONV 915104	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE (2-21 (N DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN  
Local  
terça-feira, 20 de dezembro de 2022  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA  
CREA/CAU: 21202432355  
ART/RRT: 0

RECURSO

RA