



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077154-39/2021	Nº SICONV 914942	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO (CAPEAMENTO) ASFÁLTICA EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL NO	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									1.646.458,74	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	1.646.458,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.145,49	
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO	und	1,00	14.968,78	BDI 1	18.561,29	18.561,29	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP 02	PLACA DA OBRA	M2	6,00	347,34	BDI 1	430,70	2.584,20	RA
1.2.			Diversas ruas da zona rural - Monte Alegre/RN					-	1.625.313,25	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	21.845,63	2,72	BDI 1	3,37	73.619,77	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ESPESSURA 5,00CM)	M3	873,82	1.284,50	BDI 1	1.592,78	1.391.803,02	RA
1.2.3.	SINAPI	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H	21.845,63	3,65	BDI 1	4,53	98.960,70	RA
1.2.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5.250,45	3,91	BDI 1	4,85	25.464,68	RA
1.2.5.	SINAPI	COMP 03	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UND	644,00	44,41	BDI 1	55,07	35.465,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN
Local

terça-feira, 13 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA
CREA/CAU: 2120243255
ART/RRT: 0

RECURSO
↓