



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079103-82/2021	Nº SICONV 917326	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE - RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									864.795,85	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					-	14.890,69	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.890,69	
1.1.1.	SINAPI-I	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	347,34	BDI 1	430,70	2.584,20	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	9.924,59	BDI 1	12.306,49	12.306,49	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	849.905,16	
2.1.			Diversas ruas zona urbana de Monte Alegre/RN					-	849.905,16	
2.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	11.178,38	2,72	BDI 1	3,37	37.671,14	RA
2.1.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M3	446,08	1.284,50	BDI 1	1.592,78	710.507,30	RA
2.1.3.	SINAPI	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM	H	11.151,38	3,65	BDI 1	4,53	50.515,75	RA
2.1.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	1.594,90	3,91	BDI 1	4,85	7.735,27	RA
2.1.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE FAIXA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR VERMELHA LARGURA 20CM PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL.	M	1.594,90	3,91	BDI 1	4,85	7.735,27	RA
2.1.6.	SINAPI	COMP 03	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL 25X15X5cm: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UND	649,00	44,41	BDI 1	55,07	35.740,43	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE - RN

Local

terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA

CREA/CAU: 2120243255

ART/RRT: 0

RECURSO
↓