



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | Nº SICONV 917326 | Nº OPERAÇÃO 1079103-82/2021 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN | Nº OPERAÇÃO 1079103-82/2021 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | FRENTES DE OBRA: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | | - | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 137.839,17 | 135.248,14 | 187.803,06 | 25.028,36 | 34.604,64 | 151.069,36 | 76.148,91 | 104.747,73 | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | | 2.SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 | | 1.Ad | Administração Local | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Diversas ruas zona urbana de Monte Alegre/RN | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 11.178,38 | | 3.Sel | PAVIMENTAÇÃO | 1.800,08 | 1.762,50 | 2.505,00 | 351,00 | 450,00 | 1.964,40 | 983,40 | 1.362,00 | | | | |
| 2.1.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. | M3 | 446,08 | | 3.Sel | PAVIMENTAÇÃO | 72,02 | 70,50 | 100,20 | 12,96 | 18,00 | 78,58 | 39,34 | 54,48 | | | | |
| 2.1.3. | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L. COM | H | 11.151,38 | | 3.Sel | PAVIMENTAÇÃO | 1.800,08 | 1.762,50 | 2.505,00 | 324,00 | 450,00 | 1.964,40 | 983,40 | 1.362,00 | | | | |
| 2.1.4. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA | M | 1.594,90 | | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 197,60 | 250,00 | 300,00 | 54,00 | 75,00 | 327,40 | 163,90 | 227,00 | | | | |
| 2.1.5. | PINTURA DE FAIXA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR VERMELHA LARGURA 20CM PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL. | M | 1.594,90 | | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 197,60 | 250,00 | 300,00 | 54,00 | 75,00 | 327,40 | 163,90 | 227,00 | | | | |
| 2.1.6. | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL 25X15X5cm: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UND | 649,00 | | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 80,00 | 120,00 | 100,00 | 22,00 | 30,00 | 131,00 | 75,00 | 91,00 | | | | |

MONTE ALEGRE - RN
Local
terça-feira, 13 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA
CREA/CAU: 2120243255
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA
CREA/CAU: 2120243255
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Nº SICONV
917326

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 9 | |
|---|--|---------|------------|---|--|
| CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN | | | | | |
| 1. | CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | | - | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | | |
| 1.1.2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 | | |
| 2. | PAVIMENTAÇÃO | | - | | |
| 2.1. | Diversas ruas zona urbana de Monte Alegre/RN | | - | | |
| 2.1.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 11.178,38 | | |
| 2.1.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. | M3 | 446,08 | | |
| 2.1.3. | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM | H | 11.151,38 | | |
| 2.1.4. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA | M | 1.594,90 | | |
| 2.1.5. | PINTURA DE FAIXA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR VERMELHA LARGURA 20CM PARA DEMARCAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL. | M | 1.594,90 | | |
| 2.1.6. | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL 25X15X5cm: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UND | 649,00 | | |

MONTE ALEGRE - RN

Local

terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Data