



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081625-00/2021	Nº SICONV 924849	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE - RN	BDI 1 23,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									3.006.102,60	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL						33.569,81	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						33.569,81	
1.1.1.	SINAPI-I	COMP 01	PLACA DA OBRA	M2	6,00	369,37	BDI 1	457,39	2.744,34	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	24.893,38	BDI 1	30.825,47	30.825,47	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO						2.972.532,79	
2.1.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 1						2.650.449,56	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.576,17	0,57	BDI 1	0,71	1.119,08	RA
2.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	17.907,93	0,96	BDI 1	1,19	21.310,44	RA
2.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.686,19	175,30	BDI 1	217,07	583.091,26	RA
2.1.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	107.447,58	0,38	BDI 1	0,47	50.500,36	RA
2.1.5.	SINAPI	COMP 03	IMPRIMAÇÃO DE BASE COM USO DE SAFALTO DILUIDO CM-30	M2	17.907,93	11,81	BDI 1	14,62	261.813,94	RA
2.1.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	895,40	1.180,55	BDI 1	1.461,88	1.308.967,35	RA
2.1.7.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22.384,92	7,43	BDI 1	9,20	205.941,26	RA
2.1.8.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.281,33	39,78	BDI 1	49,26	210.898,32	RA
2.1.9.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	1.099,50	BDI 1	1.361,51	6.807,55	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO						4.387,77	
2.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	371,36	3,99	BDI 1	4,94	1.834,52	RA
2.2.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 (CIRCULAR-VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) E PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1(PARADE OBRIGATÓRIA), PADRÃO DNIT, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, REFLETIVA, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,05	741,86	BDI 1	918,65	1.883,23	RA
2.2.3.	SINAPI	COMP 6	PLACA 45X20 EM CHAPA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	6,00	90,18	BDI 1	111,67	670,02	RA
2.3.			CALÇADAS						317.695,46	
2.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	195,07	43,00	BDI 1	53,25	10.387,48	RA
2.3.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. AF_07/2016	M2	2.315,02	90,08	BDI 1	111,55	258.240,48	RA
2.3.3.	SINAPI	COMP 5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	50,00	792,50	BDI 1	981,35	49.067,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081625-00/2021	Nº SICONV 924849	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MONTE			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE - RN	BDI 1 23,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									
3.006.102,60									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE - RN
Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ELBA DOS SANTOS TEIXEIRA
CREA/CAU: 212.024.325-5
ART/RRT: 0

RECURSO