



MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADE: DISTRITO DE OLHO D'ÁGUA  
LOCALIZAÇÃO: MONTE ALEGRE/RN

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			TOTAL DO ÍTEM
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINRAES</b>					
1.1	Palaca da obra	m2				6,00
			2,00	3,00		6,00
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
	<b>TRECHO 01</b>					
1	Locação corrida	m				220,00
			220,00			220,00
2	Regularização	m 2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura		
			220,00	6,50		1.430,00
3	Execução de base estabilizada	m 3				214,50
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50	0,15	214,50
4	Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm)	ton x km				8.580,00
		M3		peso específico	distância de transporte	
		214,50		1,60	25,00	8.580,00
5	Imprimação de base com uso de asfalto diluído CM-30	m2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50		1.430,00
6	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50		1.430,00
7	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte (espessura 5 cm)	ton				137,28
			Peso específico do CBUQ = 2,4 T/m³			
			área trecho(m2)	espessura	peso específico	
			1.430,00	0,04	2,40	137,28
8	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	ton x km				5.491,20
			ton		distância de transporte	
			137,28		40,00	5.491,20
9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	m				220,00
			Comp. (ml)			
			-			-
			220,00			220,00
	<b>TRECHO 02</b>					
1	Locação corrida	m				220,00
			220,00			220,00
2	Regularização	m 2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura		
			220,00	6,50		1.430,00
3	Execução de base estabilizada	m 3				214,50
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50	0,15	214,50
4	Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm)	ton x km				8.580,00
		M3		peso específico	distância de transporte	
		214,50		1,60	25,00	8.580,00
5	Imprimação de base com uso de asfalto diluído CM-30	m2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50		1.430,00
6	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m2				1.430,00
			Comp. (ml)	largura	espessura	
			220,00	6,50		1.430,00
7	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte (espessura 5 cm)	ton				137,28
			Peso específico do CBUQ = 2,4 T/m³			
			área trecho(m2)	espessura	peso específico	
			1.430,00	0,04	2,40	137,28
8	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	ton x km				5.491,20
			ton		distância de transporte	
			137,28		40,00	5.491,20
9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	m				220,00
			Comp. (ml)			
			220,00			220,00
						-