



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073614-63/2020	Nº SICONV 906869	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE - RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									504.020,43	
1.			Serviços Preliminares					-	504.020,43	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	18.830,91	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	BDI 1	279,00	1.674,00	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	13.836,22	BDI 1	17.156,91	17.156,91	RA
1.2.			Serviços de pavimentação asfáltica - TRECHO 1					-	242.857,48	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	362,90	0,52	BDI 1	0,64	232,26	RA
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.358,85	0,79	BDI 1	0,98	2.311,67	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,83	151,22	BDI 1	187,51	66.346,66	RA
1.2.4.	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.153,10	1,06	BDI 1	1,31	18.540,56	RA
1.2.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.358,85	6,74	BDI 1	8,36	19.719,99	RA
1.2.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.358,85	2,08	BDI 1	2,58	6.085,83	RA
1.2.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,35	957,51	BDI 1	1.187,31	112.022,70	RA
1.2.8.	SINAPI	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H	3.774,16	1,37	BDI 1	1,70	6.416,07	RA
1.2.9.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	369,40	24,41	BDI 1	30,27	11.181,74	RA
1.3.			Serviços de pavimentação asfáltica - TRECHO 2					-	242.332,04	
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	362,10	0,52	BDI 1	0,64	231,74	RA
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.353,65	0,79	BDI 1	0,98	2.306,58	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,05	151,22	BDI 1	187,51	66.200,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.121,90	1,06	BDI 1	1,31	18.499,69	RA
1.3.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.353,65	6,74	BDI 1	8,36	19.676,51	RA
1.3.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.353,65	2,08	BDI 1	2,58	6.072,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073614-63/2020	Nº SICONV 906869	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE - RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									504.020,43	
1.3.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	94,15	957,51	BDI 1	1.187,31	111.785,24	RA
1.3.8.	SINAPI	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H	3.765,84	1,37	BDI 1	1,70	6.401,93	RA
1.3.9.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	368,60	24,41	BDI 1	30,27	11.157,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE - RN
Local
quarta-feira, 27 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: 210.214.620-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓