



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
Localidade SINAPI NATAL	Data Base 11-20 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	Município / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	33.518,34
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						-	33.518,34
1.1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	23.467,32	BDI 1	30.453,54	30.453,54	RA
1.1.2.	SINAPI	COMP 1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00	393,62	BDI 1	510,80	3.064,80	RA
2.			RUA PROJETADA 12 - DISTRITO DO FONTES						-	149.217,45
2.1.			TRECHO 1A - PAVIMENTAÇÃO						-	34.766,07
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	49,02	0,45	BDI 1	0,58	28,43	RA
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	269,61	0,07	BDI 1	0,09	24,26	RA
2.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	103,54	38,31	BDI 1	49,71	5.146,97	RA
2.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	269,61	84,23	BDI 1	109,31	29.471,07	RA
2.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	24,51	3,00	BDI 1	3,89	95,34	RA
2.2.			TRECHO 1B - CALÇADA - LADO A						-	6.381,46
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	49,02	38,31	BDI 1	49,71	2.436,78	RA
2.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,62	98,16	BDI 1	127,38	843,26	RA
2.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,09	505,78	BDI 1	656,35	2.028,12	RA
2.2.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
2.3.			TRECHO 1C - CALÇADA - LADO B						-	6.381,46
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	49,02	38,31	BDI 1	49,71	2.436,78	RA
2.3.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,62	98,16	BDI 1	127,38	843,26	RA
2.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,09	505,78	BDI 1	656,35	2.028,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
Localidade SINAPI NATAL	Data Base 11-20 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	Município / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
2.3.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
2.4.			TRECHO 1D - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
2.4.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
2.4.2.	SEINFRA	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
2.5.			TRECHO 2A - PAVIMENTAÇÃO					-	39.404,12	
2.5.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	56,00	0,45	BDI 1	0,58	32,48	RA
2.5.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	308,00	0,07	BDI 1	0,09	27,72	RA
2.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	112,00	38,31	BDI 1	49,71	5.567,52	RA
2.5.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	308,00	84,23	BDI 1	109,31	33.667,48	RA
2.5.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	28,00	3,00	BDI 1	3,89	108,92	RA
2.6.			TRECHO 2B - CALÇADA - LADO A					-	6.063,67	
2.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	56,00	38,31	BDI 1	49,71	2.783,76	RA
2.6.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,56	98,16	BDI 1	127,38	962,99	RA
2.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,53	505,78	BDI 1	656,35	2.316,92	RA
-	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	-	827,08	BDI 1	1.073,30	-	RA
2.7.			TRECHO 2C - CALÇADA - LADO B					-	6.063,67	
2.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	56,00	38,31	BDI 1	49,71	2.783,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
Localidade SINAPI NATAL	Data Base 11-20 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	Município / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
2.7.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,56	98,16	BDI 1	127,38	962,99	RA
2.7.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,53	505,78	BDI 1	656,35	2.316,92	RA
-	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	-	827,08	BDI 1	1.073,30	-	RA
2.8.			TRECHO 2D - SINALIZAÇÃO					-	520,03	
2.8.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	801,46	BDI 1	1.040,05	520,03	RA
-	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	-	104,95	BDI 1	136,19	-	RA
2.9.			TRECHO 3A - PAVIMENTAÇÃO					-	35.772,93	
2.9.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50,45	0,45	BDI 1	0,58	29,26	RA
2.9.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	277,48	0,07	BDI 1	0,09	24,97	RA
2.9.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	106,40	38,31	BDI 1	49,71	5.289,14	RA
2.9.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	277,48	84,23	BDI 1	109,31	30.331,34	RA
2.9.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	25,25	3,00	BDI 1	3,89	98,22	RA
2.10.			TRECHO 3B - CALÇADA - LADO A					-	6.535,82	
2.10.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,45	38,31	BDI 1	49,71	2.507,87	RA
2.10.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,81	98,16	BDI 1	127,38	867,46	RA
2.10.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,18	505,78	BDI 1	656,35	2.087,19	RA
2.10.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
2.11.			TRECHO 3C - CALÇADA - LADO B					-	6.535,82	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
2.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,45	38,31	BDI 1	49,71	2.507,87	RA
2.11.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,81	98,16	BDI 1	127,38	867,46	RA
2.11.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,18	505,78	BDI 1	656,35	2.087,19	RA
2.11.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
2.12.			TRECHO 3D - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
2.12.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
2.12.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
3.			RUA PROJETADA 13 - DISTRITO DO FONTES					-	198.764,72	
3.1.			TRECHO 1A - PAVIMENTAÇÃO					-	41.788,48	
3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	59,00	0,45	BDI 1	0,58	34,22	RA
3.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	324,50	0,07	BDI 1	0,09	29,21	RA
3.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	123,50	38,31	BDI 1	49,71	6.139,19	RA
3.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	324,50	84,23	BDI 1	109,31	35.471,10	RA
3.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	29,50	3,00	BDI 1	3,89	114,76	RA
3.2.			TRECHO 1B - CALÇADA - LADO A					-	7.463,03	
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,00	38,31	BDI 1	49,71	2.932,89	RA
3.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,97	98,16	BDI 1	127,38	1.015,22	RA
3.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,72	505,78	BDI 1	656,35	2.441,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
3.2.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
3.3.			TRECHO 1C - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
3.3.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
3.3.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
3.4.			TRECHO 2A - PAVIMENTAÇÃO					-	42.218,70	
3.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,00	0,45	BDI 1	0,58	34,80	RA
3.4.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	330,00	0,07	BDI 1	0,09	29,70	RA
3.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	120,00	38,31	BDI 1	49,71	5.965,20	RA
3.4.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	330,00	84,23	BDI 1	109,31	36.072,30	RA
3.4.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	30,00	3,00	BDI 1	3,89	116,70	RA
3.5.			TRECHO 2B - CALÇADA - LADO A					-	6.495,38	
3.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,00	38,31	BDI 1	49,71	2.982,60	RA
3.5.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,10	98,16	BDI 1	127,38	1.031,78	RA
3.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,78	505,78	BDI 1	656,35	2.481,00	RA
-	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	-	827,08	BDI 1	1.073,30	-	RA
3.6.			TRECHO 2C - SINALIZAÇÃO					-	520,03	
3.6.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	801,46	BDI 1	1.040,05	520,03	RA
-	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	-	104,95	BDI 1	136,19	-	RA
3.7.			TRECHO 3A - PAVIMENTAÇÃO					-	39.288,24	
3.7.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55,45	0,45	BDI 1	0,58	32,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
3.7.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	304,98	0,07	BDI 1	0,09	27,45	RA
3.7.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	116,40	38,31	BDI 1	49,71	5.786,24	RA
3.7.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	304,98	84,23	BDI 1	109,31	33.337,36	RA
3.7.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	27,00	3,00	BDI 1	3,89	105,03	RA
3.8.			TRECHO 3B - CALÇADA - LADO A					-	7.074,46	
3.8.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,45	38,31	BDI 1	49,71	2.756,42	RA
3.8.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,49	98,16	BDI 1	127,38	954,08	RA
3.8.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,49	505,78	BDI 1	656,35	2.290,66	RA
3.8.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
3.9.			TRECHO 3C - SINALIZAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-	801,46	BDI 1	1.040,05	-	RA
-	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	-	104,95	BDI 1	136,19	-	RA
3.10.			TRECHO 4A - PAVIMENTAÇÃO					-	45.145,42	
3.10.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	63,77	0,45	BDI 1	0,58	36,99	RA
3.10.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	350,74	0,07	BDI 1	0,09	31,57	RA
3.10.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	133,04	38,31	BDI 1	49,71	6.613,42	RA
3.10.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	350,74	84,23	BDI 1	109,31	38.339,39	RA
3.10.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	31,89	3,00	BDI 1	3,89	124,05	RA
3.11.			TRECHO 4B - CALÇADA - LADO A					-	7.978,58	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
3.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	63,77	38,31	BDI 1	49,71	3.170,01	RA
3.11.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,61	98,16	BDI 1	127,38	1.096,74	RA
3.11.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,02	505,78	BDI 1	656,35	2.638,53	RA
3.11.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
3.12.			TRECHO 4C - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
3.12.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
3.12.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
4.			RUA PROJETADA 11 - DISTRITO DO COMUM					-	261.954,68	
4.1.			TRECHO 1A - PAVIMENTAÇÃO					-	48.084,32	
4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	67,95	0,45	BDI 1	0,58	39,41	RA
4.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	373,73	0,07	BDI 1	0,09	33,64	RA
4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	141,40	38,31	BDI 1	49,71	7.028,99	RA
4.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	373,73	84,23	BDI 1	109,31	40.852,43	RA
4.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	33,38	3,00	BDI 1	3,89	129,85	RA
4.2.			TRECHO 1B - CALÇADA - LADO A					-	9.501,64	
4.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	67,95	38,31	BDI 1	49,71	3.377,79	RA
4.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,17	98,16	BDI 1	127,38	1.168,07	RA
4.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,28	505,78	BDI 1	656,35	2.809,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
4.2.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	2,00	827,08	BDI 1	1.073,30	2.146,60	RA
4.3.			TRECHO 1C - CALÇADA - LADO B					-	9.944,36	
4.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	62,20	38,31	BDI 1	49,71	3.091,96	RA
4.3.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,37	98,16	BDI 1	127,38	1.066,17	RA
4.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,91	505,78	BDI 1	656,35	2.566,33	RA
4.3.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	3,00	827,08	BDI 1	1.073,30	3.219,90	RA
4.4.			TRECHO 1D - SINALIZAÇÃO					-	916,23	
4.4.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,75	801,46	BDI 1	1.040,05	780,04	RA
4.4.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
4.5.			TRECHO 2A - PAVIMENTAÇÃO					-	48.053,35	
4.5.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	68,48	0,45	BDI 1	0,58	39,72	RA
4.5.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	376,64	0,07	BDI 1	0,09	33,90	RA
4.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	134,35	38,31	BDI 1	49,71	6.678,54	RA
4.5.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	376,64	84,23	BDI 1	109,31	41.170,52	RA
4.5.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	33,59	3,00	BDI 1	3,89	130,67	RA
4.6.			TRECHO 2B - CALÇADA - LADO A					-	9.556,60	
4.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	68,48	38,31	BDI 1	49,71	3.404,14	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
4.6.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,24	98,16	BDI 1	127,38	1.176,99	RA
4.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,31	505,78	BDI 1	656,35	2.828,87	RA
4.6.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	2,00	827,08	BDI 1	1.073,30	2.146,60	RA
4.7.			TRECHO 2C - CALÇADA - LADO B					-	8.720,01	
4.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	61,02	38,31	BDI 1	49,71	3.033,30	RA
4.7.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,16	98,16	BDI 1	127,38	1.039,42	RA
4.7.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,81	505,78	BDI 1	656,35	2.500,69	RA
4.7.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	2,00	827,08	BDI 1	1.073,30	2.146,60	RA
4.8.			TRECHO 2D - SINALIZAÇÃO					-	520,03	
4.8.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	801,46	BDI 1	1.040,05	520,03	RA
-	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	-	104,95	BDI 1	136,19	-	RA
4.9.			TRECHO 3A - PAVIMENTAÇÃO					-	44.369,82	
4.9.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	63,06	0,45	BDI 1	0,58	36,57	RA
4.9.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	346,83	0,07	BDI 1	0,09	31,21	RA
4.9.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	126,08	38,31	BDI 1	49,71	6.267,44	RA
4.9.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	346,83	84,23	BDI 1	109,31	37.911,99	RA
4.9.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	31,52	3,00	BDI 1	3,89	122,61	RA
4.10.			TRECHO 3B - CALÇADA - LADO A					-	7.897,72	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
4.10.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	63,06	38,31	BDI 1	49,71	3.134,71	RA
4.10.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,51	98,16	BDI 1	127,38	1.084,00	RA
4.10.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,97	505,78	BDI 1	656,35	2.605,71	RA
4.10.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	1,00	827,08	BDI 1	1.073,30	1.073,30	RA
4.11.			TRECHO 3C - CALÇADA - LADO B					-	9.275,54	
4.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,98	38,31	BDI 1	49,71	2.683,35	RA
4.11.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,77	98,16	BDI 1	127,38	989,74	RA
4.11.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,63	505,78	BDI 1	656,35	2.382,55	RA
4.11.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	3,00	827,08	BDI 1	1.073,30	3.219,90	RA
4.12.			TRECHO 3D - SINALIZAÇÃO					-	520,03	
4.12.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	801,46	BDI 1	1.040,05	520,03	RA
-	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	-	104,95	BDI 1	136,19	-	RA
4.13.			TRECHO 4A - PAVIMENTAÇÃO					-	44.377,20	
4.13.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	62,24	0,45	BDI 1	0,58	36,10	RA
4.13.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	342,32	0,07	BDI 1	0,09	30,81	RA
4.13.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	135,97	38,31	BDI 1	49,71	6.759,07	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
4.13.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	342,32	84,23	BDI 1	109,31	37.419,00	RA
4.13.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	33,99	3,00	BDI 1	3,89	132,22	RA
4.14.			TRECHO 4B - CALÇADA - LADO A					-	9.956,73	
4.14.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	62,24	38,31	BDI 1	49,71	3.093,95	RA
4.14.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,40	98,16	BDI 1	127,38	1.069,99	RA
4.14.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,92	505,78	BDI 1	656,35	2.572,89	RA
4.14.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	3,00	827,08	BDI 1	1.073,30	3.219,90	RA
4.15.			TRECHO 4C - CALÇADA - LADO B					-	9.864,90	
4.15.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	72,72	38,31	BDI 1	49,71	3.614,91	RA
4.15.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,99	98,16	BDI 1	127,38	890,39	RA
4.15.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,26	505,78	BDI 1	656,35	2.139,70	RA
4.15.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	3,00	827,08	BDI 1	1.073,30	3.219,90	RA
4.16.			TRECHO 4D - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
4.16.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
4.16.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
5.			RUA PROJETADA 10 - LAGOA DO MATO					-	134.767,35	
5.1.			TRECHO 1A - PAVIMENTAÇÃO					-	57.137,46	
5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,73	0,45	BDI 1	0,58	49,14	RA
5.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	440,60	0,07	BDI 1	0,09	39,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
5.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	175,44	38,31	BDI 1	49,71	8.721,12	RA
5.1.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	440,60	84,23	BDI 1	109,31	48.161,99	RA
5.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	42,56	3,00	BDI 1	3,89	165,56	RA
5.2.			TRECHO 1B - CALÇADA - LADO A					-	11.321,17	
5.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	84,74	38,31	BDI 1	49,71	4.212,43	RA
5.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	11,44	98,16	BDI 1	127,38	1.457,23	RA
5.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,34	505,78	BDI 1	656,35	3.504,91	RA
5.2.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	2,00	827,08	BDI 1	1.073,30	2.146,60	RA
5.3.			TRECHO 1C - SINALIZAÇÃO					-	396,20	
5.3.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	801,46	BDI 1	1.040,05	260,01	RA
5.3.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA
5.4.			TRECHO 2A - PAVIMENTAÇÃO					-	54.152,79	
5.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	80,34	0,45	BDI 1	0,58	46,60	RA
5.4.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	417,77	0,07	BDI 1	0,09	37,60	RA
5.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	165,88	38,31	BDI 1	49,71	8.245,89	RA
5.4.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	417,77	84,23	BDI 1	109,31	45.666,44	RA
5.4.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	40,17	3,00	BDI 1	3,89	156,26	RA
5.5.			TRECHO 2B - CALÇADA - LADO A					-	10.843,50	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074993-90/2020	Nº SICONV 909255	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN									778.222,54	
5.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,34	38,31	BDI 1	49,71	3.993,70	RA
5.5.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,85	98,16	BDI 1	127,38	1.382,07	RA
5.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,06	505,78	BDI 1	656,35	3.321,13	RA
5.5.4.	SINAPI	COMP 2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, INCLUSIVE PISO TÁTIL 22X25CM COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	2,00	827,08	BDI 1	1.073,30	2.146,60	RA
5.6.			TRECHO 2C - SINALIZAÇÃO					-	916,23	
5.6.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,75	801,46	BDI 1	1.040,05	780,04	RA
5.6.2.	SINAPI	COMP 4	PLACA 20x35 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROm	UND	1,00	104,95	BDI 1	136,19	136,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN
Local

sexta-feira, 17 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: 210.214.620-0
ART/RRT: 0