



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPL DE MONTE ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL E ALAMBRADO NAS QUADRAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO RETIRO,	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 29,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL, CAJUEIRO, XIQUE XIQUE E TIMBAUBA E ALAMBRADO									563.428,34	
1.			CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO RETIRO, CAJUEIRO, XIQUE XIQUE E TIMBAUBA E ALAMBRADO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE LAGOA DO MATO, NOVO MONTE, BARRENTA, FONTES E RESIDENCIAL ESPERANÇA					-	563.428,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.681,43	
1.1.1.	SINAPI	ADM 01	Administração local da obra	UND	1,00	17.458,00	BDI 1	22.681,43	22.681,43	RA
1.2.			ALAMBRADO					-	331.177,18	
1.2.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	1.951,20	130,64	BDI 1	169,73	331.177,18	RA
1.3.			MURO					-	189.260,04	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,63	54,67	BDI 1	71,03	3.880,37	RA
1.3.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,25	11,77	BDI 1	15,29	217,88	RA
1.3.3.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.458,80	56,01	BDI 1	72,77	178.926,88	RA
1.3.4.	Composição	COMP 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9X19X19 (BALDRAME) ESPESSURA 19 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M²	51,91	92,45	BDI 1	120,11	6.234,91	RA
1.4.			REVESTIMENTO					-	20.309,69	
1.4.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.917,60	3,18	BDI 1	4,13	20.309,69	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIAPL DE MONTE ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL E ALAMBRADO NAS QUADRAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO RETIRO,	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 29,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE MURO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO RETIRO, CAJUEIRO, XIQUE XIQUE E TIMBAUBA E ALAMBRADO									563.428,34

0
Local
quarta-feira, 29 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: 210.214.620-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓