



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1072803-60	<b>Nº SICONV</b> 905206	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Capeamento Asfáltico na Estrada de Acesso a Comunidade Rural do Retiro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 12-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Capeamento Asfáltico na Comunidade Rural do Retiro no município de Monte	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE - RN	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Capeamento Asfáltico na Comunidade Rural do Retiro no município de Monte Alegre/RN</b>									<b>952.487,73</b>	
<b>1.</b>			<b>Capeamento Asfáltico No Acesso à Comunidade Rural do Retiro no município de Monte Alegre/RN</b>						<b>952.487,73</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>33.430,52</b>	
1.1.1.	Composição	ADM01	Administração Local	-	1,00	26.960,10	BDI 1	33.430,52	33.430,52	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>840.061,02</b>	
1.2.1.	Composição	ADP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (BASE	M2	6,00	300,14	BDI 1	372,17	2.233,02	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.800,00	0,51	BDI 1	0,63	1.134,00	RA
1.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	12.600,00	0,73	BDI 1	0,91	11.466,00	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	2.160,00	142,51	BDI 1	176,71	381.693,60	RA
1.2.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	M3	2.160,00	5,31	BDI 1	6,58	14.212,80	RA
1.2.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	10.800,00	6,60	BDI 1	8,18	88.344,00	RA
1.2.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	10.800,00	1,86	BDI 1	2,31	24.948,00	RA
1.2.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	270,00	920,71	BDI 1	1.141,68	308.253,60	RA
1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	10.800,00	0,58	BDI 1	0,72	7.776,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM</b>						<b>65.225,01</b>	
1.3.1.	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	43,20	127,25	BDI 1	157,79	6.816,53	RA
1.3.2.	SINAPI-I	10545	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO	M	200,00	140,23	BDI 1	173,89	34.778,00	RA
1.3.3.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM	UN	1,00	1.649,53	BDI 1	2.045,42	2.045,42	RA
1.3.4.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	16,00	352,42	BDI 1	437,00	6.992,00	RA
1.3.5.	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA	UN	2,00	3.029,22	BDI 1	3.756,23	7.512,46	RA
1.3.6.	SINAPI	73856/4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM	UN	1,00	2.316,81	BDI 1	2.872,84	2.872,84	RA
1.3.7.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	8,00	424,17	BDI 1	525,97	4.207,76	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZACAO</b>						<b>13.771,18</b>	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	720,00	13,84	BDI 1	17,16	12.355,20	RA
1.4.2.	Composição	ADP02	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO	M2	2,00	570,96	BDI 1	707,99	1.415,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE - RN  
Local

Responsável Técnico



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1072803-60	<b>Nº SICONV</b> 905206	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Capeamento Asfáltico na Estrada de Acesso a Comunidade Rural do Retiro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 12-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Capeamento Asfáltico na Comunidade Rural do Retiro no município de Monte	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE - RN	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Capeamento Asfáltico na Comunidade Rural do Retiro no município de Monte Alegre/RN</b>									<b>952.487,73</b>

quinta-feira, 16 de setembro de 2021

Data

Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: RN20210399645

RECURSO  
←