



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS |
| LOCALIDADE SINAPI NATAL | DATA BASE 12-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação a Paralelepipedo de diversas ruas no município de Monte | MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN |
| | | | BDI 1 29,77% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação a Paralelepipedo de diversas ruas no município de Monte Alegre/RN. | | | | | | | | | 511.174,25 | |
| 1. | | | LOTE II | | | | | - | 2.938,74 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | - | |
| 1.2. | | | PLACA DA OBRA | | | | | - | 2.938,74 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 377,43 | BDI 1 | 489,79 | 2.938,74 | RA |
| 2. | | | RUA DO CAJUEIRO | | | | | - | 222.100,10 | |
| 2.1. | | | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO | | | | | - | 222.100,10 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 721,47 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 461,74 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | COMP 01 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.442,94 | 22,62 | BDI 1 | 29,35 | 42.350,29 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | COMP2 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 2.782,68 | 49,65 | BDI 1 | 64,43 | 179.288,07 | RA |
| 3. | | | RUAS DO FONTES | | | | | - | 286.135,41 | |
| 3.1. | | | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO - TRECHO 1 | | | | | - | 111.191,36 | |
| 3.1.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 317,97 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 203,50 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI | COMP 01 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 640,44 | 22,62 | BDI 1 | 29,35 | 18.796,91 | RA |
| 3.1.3. | SINAPI | COMP2 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 1.430,87 | 49,65 | BDI 1 | 64,43 | 92.190,95 | RA |
| 3.2. | | | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO - TRECHO 2 | | | | | - | 55.976,09 | |
| 3.2.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 166,75 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 106,72 | RA |
| 3.2.2. | SINAPI | COMP 01 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 347,27 | 22,62 | BDI 1 | 29,35 | 10.192,37 | RA |
| 3.2.3. | SINAPI | COMP2 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 708,94 | 49,65 | BDI 1 | 64,43 | 45.677,00 | RA |
| 3.3. | | | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO - TRECHO 3 | | | | | - | 118.967,96 | |
| 3.3.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 328,88 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 210,48 | RA |
| 3.3.2. | SINAPI | COMP 01 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 657,76 | 22,62 | BDI 1 | 29,35 | 19.305,26 | RA |
| 3.3.3. | SINAPI | COMP2 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 1.543,57 | 49,65 | BDI 1 | 64,43 | 99.452,22 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI NATAL | DATA BASE 12-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação a Paralelepipedo de diversas ruas no município de Monte | MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN | BDI 1 29,77% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação a Paralelepipedo de diversas ruas no município de Monte Alegre/RN. | | | | | | | | | 511.174,25 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN
Local
terça-feira, 7 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: 210.214.620-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←