

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE/RN		
			<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.</b>									<b>158.755,69</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE MONTE ALEGRE.</b>					<b>-</b>	<b>158.755,69</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>-</b>	<b>2.864,78</b>	
1.1.1.	ORSE	00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00	309,47	BDI 1	401,60	2.409,60	RA
1.1.2.	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	66,45	5,28	BDI 1	6,85	455,18	RA
<b>1.2.</b>			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					<b>-</b>	<b>993,26</b>	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,52	52,41	BDI 1	68,01	375,42	RA
1.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,22	91,21	BDI 1	118,36	617,84	RA
<b>1.3.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>-</b>	<b>12.572,96</b>	
1.3.1.	ORSE	00093	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5)	m3	5,52	351,34	BDI 1	455,93	2.516,73	RA
1.3.2.	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,18	480,39	BDI 1	623,40	2.605,81	RA
1.3.3.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,88	1.466,40	BDI 1	1.902,95	5.480,50	RA
1.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	13,81	23,04	BDI 1	29,90	412,92	RA
1.3.5.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	3,51	341,83	BDI 1	443,59	1.557,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					<b>-</b>	<b>12.532,02</b>	
1.4.1.	SINAPI	95953	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,85	2.468,01	BDI 1	3.202,74	12.330,55	RA
1.4.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,50	28,23	BDI 1	36,63	201,47	RA
<b>1.5.</b>			<b>ALVENARIA</b>					<b>-</b>	<b>5.355,04</b>	
1.5.1.	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	7,63	82,55	BDI 1	107,13	817,40	RA
1.5.2.	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	49,04	47,73	BDI 1	61,94	3.037,54	RA
1.5.3.	SEINFRA	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	M2	9,60	120,41	BDI 1	156,26	1.500,10	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>-</b>	<b>59.183,63</b>	
1.6.1.	ORSE	12374	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/ LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PÓRTICOS 6,00M, VÃO 15,0 A 20,0M, PINTURA 1D EPOXI ÓX. FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M2	34,48	228,30	BDI 1	296,26	10.215,04	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PÓRTECO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE/RN	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.</b>									<b>158.755,69</b>	
1.6.2.	ORSE	05057	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	86,52	436,14	BDI 1	565,98	48.968,59	RA
1.7.			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>6.116,39</b>	
1.7.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	159,85	2,91	BDI 1	3,78	604,23	RA
1.7.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,30	23,73	BDI 1	30,79	440,30	RA
1.7.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	115,81	28,18	BDI 1	36,57	4.235,17	RA
1.7.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	14,30	45,09	BDI 1	58,51	836,69	RA
-	SEINFRA	C2218	REVESTIMENTO EM PARDE COM PEDRA GRANITICA ( 5X15 ou 5X20)	M2	-	104,04	BDI 1	135,01	-	RA
1.8.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>4.365,04</b>	
1.8.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	6,73	19,28	BDI 1	25,02	168,38	RA
1.8.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	10,36	22,07	BDI 1	28,64	296,71	RA
1.8.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	10,36	100,77	BDI 1	130,77	1.354,78	RA
1.8.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	3,52	10,42	BDI 1	13,52	47,59	RA
1.8.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	34,62	26,54	BDI 1	34,44	1.192,31	RA
1.8.6.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	27,52	36,55	BDI 1	47,43	1.305,27	RA
1.9.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>8.599,43</b>	
1.9.1.	ORSE	11386	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW	UND	1,00	1.930,00	BDI 1	2.504,56	2.504,56	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE/RN		
			<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.</b>									<b>158.755,69</b>	
1.9.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	116,85	BDI 1	151,64	758,20	RA
1.9.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	9,00	95,49	BDI 1	123,92	1.115,28	RA
1.9.4.	Composição	COMP 01	LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 22,5X22,5	UND	3,00	64,85	BDI 1	84,16	252,48	RA
1.9.5.	Composição	COMP 02	REFLETOR EXTERNO EM LED 20W IP 65	UND	6,00	124,55	BDI 1	161,63	969,78	RA
1.9.6.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	276,26	BDI 1	358,50	358,50	RA
1.9.7.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.( AR CONDICIONADO)	UN	1,00	152,78	BDI 1	198,26	198,26	RA
1.9.8.	SINAPI	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	145,98	BDI 1	189,44	189,44	RA
1.9.9.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	67,88	BDI 1	88,09	88,09	RA
1.9.10.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	10,47	BDI 1	13,59	54,36	RA
1.9.11.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	45,28	BDI 1	58,76	58,76	RA
1.9.12.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	132,49	BDI 1	171,93	687,72	RA
1.9.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	2,63	BDI 1	3,41	1.364,00	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>6.003,12</b>	
1.10.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	339,37	BDI 1	440,40	440,40	RA
1.10.2.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	102,68	BDI 1	133,25	133,25	RA
1.10.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	37,47	BDI 1	48,62	48,62	RA
1.10.4.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	103,14	BDI 1	133,84	133,84	RA
1.10.5.	SINAPI	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	145,98	BDI 1	189,44	568,32	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE/RN	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.</b>									<b>158.755,69</b>	
1.10.6.	SINAPI	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	UND	2,00	174,37	BDI 1	226,28	452,56	RA
1.10.7.	SINAPI	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	UND	1,00	180,72	BDI 1	234,52	234,52	RA
1.10.8.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	11,65	BDI 1	15,12	15,12	RA
1.10.9.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,49	BDI 1	26,59	26,59	RA
1.10.10.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	217,93	BDI 1	282,81	282,81	RA
1.10.11.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	590,61	BDI 1	766,43	766,43	RA
1.10.12.	SINAPI	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	18,77	BDI 1	24,36	73,08	RA
1.10.13.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	16,84	BDI 1	21,85	21,85	RA
1.10.14.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	22,22	BDI 1	28,83	28,83	RA
1.10.15.	SEINFRA	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS DE CONCRETO D=1,20M, ( 3 ANEIS PARA CADA)	UM	1,00	2.139,86	BDI 1	2.776,90	2.776,90	RA
<b>1.11.</b>			<b>ESQUADRIA</b>					<b>-</b>	<b>35.782,10</b>	
1.11.1.	SINAPI	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	929,99	BDI 1	1.206,85	2.413,70	RA
1.11.2.	SEINFRA	C4830	JANELA FIXA E BASCULANTE EM ALUMINIOEXCLUSIVE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	12,70	376,22	BDI 1	488,22	6.200,39	RA
1.11.3.	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UND	12,70	245,97	BDI 1	319,20	4.053,84	RA
1.11.4.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,30	166,84	BDI 1	216,51	64,95	RA
1.11.5.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	62,03	BDI 1	80,50	80,50	RA
1.11.6.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	46,79	BDI 1	60,72	60,72	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	<b>APelido DO Empreendimento</b> PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> NATAL	<b>DATA BASE</b> 06-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MONTE ALEGRE/RN	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO DISTRITO INDUSTRIAL.</b>									<b>158.755,69</b>	
1.11.7.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,10	66,37	BDI 1	86,13	439,26	RA
1.11.8.	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON DE GIRO OU DE CORRER COM BARRA CHATA QUADRADA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FIXO E CORRER.	M2	45,57	379,95	BDI 1	493,06	22.468,74	RA
<b>1.12.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.703,72</b>	
1.12.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	151,81	1,65	BDI 1	2,14	324,87	RA
1.12.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	151,81	11,11	BDI 1	14,42	2.189,10	RA
1.12.3.	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,72	18,60	BDI 1	24,14	162,22	RA
1.12.4.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,10	6,84	BDI 1	8,88	27,53	RA
<b>1.13.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>886,80</b>	
1.13.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	9,42	72,54	BDI 1	94,14	886,80	RA
<b>1.14.</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					-	<b>797,40</b>	
1.14.1.	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	66,45	9,25	BDI 1	12,00	797,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN  
**Local**  
  
sexta-feira, 28 de agosto de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO  
**CREA/CAU:** 210.214.620-0  
**ART/RRT:** 0

RECURSO ↓