

Nº OPERAÇÃO 1064306-22	Nº SICONV 885342	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município de Monte Alegre/RN.									238.005,29	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.940,78	
1.1.			PLACA DA OBRA					-	2.940,78	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	377,69	BDI 1	490,13	2.940,78	RA
2.			RUA PROJETA 25 - BARRENTA - TRECHO 1					-	24.868,57	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	16.232,25	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	44,85	0,49	BDI 1	0,64	28,70	RA
2.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	224,25	0,68	BDI 1	0,88	197,34	RA
2.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	92,97	22,61	BDI 1	29,34	2.727,74	RA
2.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	224,25	45,33	BDI 1	58,82	13.190,39	RA
2.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	23,24	2,92	BDI 1	3,79	88,08	RA
2.2.			CALÇADAS					-	7.965,31	
2.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	12,02	34,57	BDI 1	44,86	539,22	RA
2.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASCALHO)	M3	5,61	331,21	BDI 1	429,81	2.411,23	RA
2.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	89,90	22,61	BDI 1	29,34	2.637,67	RA
2.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	4,00	153,26	BDI 1	198,89	795,56	RA
2.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,30	229,96	BDI 1	298,42	1.581,63	RA
2.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	671,01	
2.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	830,33	BDI 1	1.077,52	538,76	RA
2.3.2.	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	101,91	BDI 1	132,25	132,25	RA
3.			RUA PROJETA 25 - BARRENTA - TRECHO 2					-	35.706,54	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	22.997,85	
3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	63,43	0,49	BDI 1	0,64	40,60	RA
3.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	317,15	0,68	BDI 1	0,88	279,09	RA
3.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	132,84	22,61	BDI 1	29,34	3.897,53	RA
3.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	317,15	45,33	BDI 1	58,82	18.654,76	RA
3.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	33,21	2,92	BDI 1	3,79	125,87	RA
3.2.			CALÇADAS					-	12.037,68	
3.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,97	34,57	BDI 1	44,86	761,27	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064306-22	Nº SICONV 885342	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município de Monte Alegre/RN.									238.005,29	
3.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASALHO)	M3	7,92	331,21	BDI 1	429,81	3.404,10	RA
3.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	146,78	22,61	BDI 1	29,34	4.306,53	RA
3.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	6,00	153,26	BDI 1	198,89	1.193,34	RA
3.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,95	229,96	BDI 1	298,42	2.372,44	RA
3.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	671,01	
3.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	830,33	BDI 1	1.077,52	538,76	RA
3.3.2.	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	101,91	BDI 1	132,25	132,25	RA
4.			RUA PROJETA 28 - ESPERANÇA - TRECHO 1					-	38.880,96	
4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	23.929,15	
4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	57,25	0,49	BDI 1	0,64	36,64	RA
4.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	343,50	0,68	BDI 1	0,88	302,28	RA
4.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	111,78	22,61	BDI 1	29,34	3.279,63	RA
4.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	343,50	45,33	BDI 1	58,82	20.204,67	RA
4.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	27,95	2,92	BDI 1	3,79	105,93	RA
4.2.			CALÇADAS					-	14.550,18	
4.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,30	34,57	BDI 1	44,86	865,80	RA
4.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASALHO)	M3	16,27	331,21	BDI 1	429,81	6.993,01	RA
4.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	106,53	22,61	BDI 1	29,34	3.125,59	RA
4.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	6,00	153,26	BDI 1	198,89	1.193,34	RA
4.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,95	229,96	BDI 1	298,42	2.372,44	RA
4.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	401,63	
4.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	830,33	BDI 1	1.077,52	269,38	RA
4.3.2.	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	101,91	BDI 1	132,25	132,25	RA
5.			RUA PROJETA 28 - ESPERANÇA - TRECHO 2					-	31.614,22	
5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	21.188,85	
5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50,52	0,49	BDI 1	0,64	32,33	RA
5.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	303,12	0,68	BDI 1	0,88	266,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064306-22	Nº SICONV 885342	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município de Monte Alegre/RN.									238.005,29	
5.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	101,04	22,61	BDI 1	29,34	2.964,51	RA
5.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	303,12	45,33	BDI 1	58,82	17.829,52	RA
5.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	25,26	2,92	BDI 1	3,79	95,74	RA
5.2.			CALÇADAS					-	10.425,37	
5.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,19	34,57	BDI 1	44,86	816,00	RA
5.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASCALHO)	M3	15,46	331,21	BDI 1	429,81	6.644,86	RA
5.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	101,04	22,61	BDI 1	29,34	2.964,51	RA
-	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	-	153,26	BDI 1	198,89	-	RA
-	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	-	229,96	BDI 1	298,42	-	RA
5.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	-	
-	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	-	830,33	BDI 1	1.077,52	-	RA
-	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	-	101,91	BDI 1	132,25	-	RA
6.			RUA PROJETA 28 - ESPERANÇA - TRECHO 3					-	31.645,64	
6.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	21.187,96	
6.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50,45	0,49	BDI 1	0,64	32,29	RA
6.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	302,70	0,68	BDI 1	0,88	266,38	RA
6.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	101,84	22,61	BDI 1	29,34	2.987,99	RA
6.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	302,70	45,33	BDI 1	58,82	17.804,81	RA
6.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	25,46	2,92	BDI 1	3,79	96,49	RA
6.2.			CALÇADAS					-	9.786,67	
6.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,14	34,57	BDI 1	44,86	813,76	RA
6.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASCALHO)	M3	8,46	331,21	BDI 1	429,81	3.636,19	RA
6.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	100,87	22,61	BDI 1	29,34	2.959,53	RA
6.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	4,00	153,26	BDI 1	198,89	795,56	RA
6.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,30	229,96	BDI 1	298,42	1.581,63	RA
6.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	671,01	

Nº OPERAÇÃO 1064306-22	Nº SICONV 885342	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município de Monte Alegre/RN.									238.005,29	
6.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	830,33	BDI 1	1.077,52	538,76	RA
6.3.2.	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	1,00	101,91	BDI 1	132,25	132,25	RA
7.			RUA 3 - TRECHO 6						-	
7.1.			PAVIMENTAÇÃO						-	
7.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,37	0,49	BDI 1	0,64	38,64	RA
7.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	386,22	0,68	BDI 1	0,88	339,87	RA
7.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	132,32	22,61	BDI 1	29,34	3.882,27	RA
7.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	386,22	45,33	BDI 1	58,82	22.717,46	RA
7.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	49,62	2,92	BDI 1	3,79	188,06	RA
7.2.			CALÇADAS						-	
7.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,46	34,57	BDI 1	44,86	872,98	RA
7.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASCALHO)	M3	9,08	331,21	BDI 1	429,81	3.902,67	RA
7.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	108,94	22,61	BDI 1	29,34	3.196,30	RA
7.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	UND	6,00	153,26	BDI 1	198,89	1.193,34	RA
7.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,95	229,96	BDI 1	298,42	2.372,44	RA
7.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL						-	
7.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	830,33	BDI 1	1.077,52	1.077,52	RA
-	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	-	101,91	BDI 1	132,25	-	RA
8.			RUA 24 - TRECHO 3						-	
8.1.			PAVIMENTAÇÃO						-	
8.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	49,47	0,49	BDI 1	0,64	31,66	RA
8.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	296,82	0,68	BDI 1	0,88	261,20	RA
8.1.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	-	98,99	22,61	BDI 1	29,34	2.904,37	RA
8.1.4.	SINAPI	COMP 2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	-	296,82	45,33	BDI 1	58,82	17.458,95	RA
8.1.5.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	24,75	2,92	BDI 1	3,79	93,80	RA
8.2.			CALÇADAS						-	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064306-22	Nº SICONV 885342	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município	MUNICÍPIO / UF MONTE ALEGRE/RN	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Esperança no município de Monte Alegre/RN.									238.005,29	
8.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	17,82	34,57	BDI 1	44,86	799,41	RA
8.2.2.	SINAPI	COMP 03	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA 15 Mpa (CASCALHO)	-	15,18	331,21	BDI 1	429,81	6.524,52	RA
8.2.3.	SINAPI	COMP 01	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	-	98,94	22,61	BDI 1	29,34	2.902,90	RA
8.2.4.	SINAPI	COMP 04	RAMPA PNE CONFORME PROJETO	-	2,00	153,26	BDI 1	198,89	397,78	RA
8.2.5.	SINAPI	COMP 05	PISO TÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	-	2,65	229,96	BDI 1	298,42	790,81	RA
8.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	401,63	
8.3.1.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	-	0,25	830,33	BDI 1	1.077,52	269,38	RA
8.3.2.	SINAPI	COMP 07	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA P/IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	-	1,00	101,91	BDI 1	132,25	132,25	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE/RN
Local
segunda-feira, 6 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: 210.214.620-0
ART/RRT: 0