



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33 - Centro - Monte Alegre/RN

CNPJ: 08.365.900/0001-44

CEP: 59.182-000



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO A PARALELÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL	BDI	24,23%
ENDEREÇO:	RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO - LOCALIDADE DE COMUM - MONTE ALEGRE/ RN	SINAPI	SETEMB/2016
CT			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT. S/BDI	R\$ UNIT. C/BDI (B)	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.994,79
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DA OBRA	m ²	6,00	320,11	397,67	2.386,02
1.2		COMP	LOCAÇÃO CORRIDA DE ARRUAMENTOS	m	373,48	1,31	1,63	608,77
2. PAVIMENTAÇÃO								R\$ 58.028,37
2.1	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	373,48	21,73	27,00	10.083,96
2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	948,08	1,16	1,44	1.365,24
2.6	72799	SINAPI	PARALELÍPEDO EM PEDRA GRANITICA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA DE 10 cm AREIA	m ²	948,08	39,55	49,13	46.579,17
5. SERVIÇOS FINAIS								R\$ 1.212,41
5.1	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	93,35	2,20	2,73	254,85
5.2		COMP	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANA	m ²	948,08	0,81	1,01	957,56
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								62.235,57

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 62.235,57

Informações Complementares

1. Os encargos sociais adotados são os do SINAPI

2. Declaração

Declaramos que os preços adotados são os com desoneração e que a alternativa adotada é a mais adequada para a Administração Pública.

Monte Alegre, 21 de março de 2017

André Luis da Silveira Gomes
Arquiteto CAU A27881-5