



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Implantação de pavimentação asfáltica no município de Monte Alegre/RN

Nº SICONV  
928759

Nº OPERAÇÃO  
1082758-27/2022

PROPOLENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN

Nº OPERAÇÃO  
1082758-27/22

Grav de Sígilo  
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03
Implantação de pavimentação asfáltica no município de Monte Alegre/RN									
1	Av. Joaquim Ubarana - Rua da Feira					TOTAL FINANC POR FRENTE (R\$)	130.443,10	122.907,60	28.213,31
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00		
1.1.1	PLACA DA OBRA	M2	2,00		1 Ad	Administração Local	0,30	0,30	0,40
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00						
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TRECHO 1				3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	75,00		
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	75,00		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	690,00	652,50	
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	1.342,50		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	198,00	130,50	
2.1.3	BASE COM SOLO-BRITA, MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	288,50		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	9.601,35	9.079,54	
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	18.680,89		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	690,00	652,50	
2.1.5	IMPRIMAÇÃO DE BASE COM USO DE SÁLITO DILUIDO CM-30	M2	1.342,50		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	690,00	652,50	
2.1.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.342,50		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	690,00	652,50	
2.1.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,55		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	41,40	39,15	
2.1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	317,90		3 SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	159,20	158,70	
2.2	SINALIZAÇÃO								
2.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (50 x 80cm)	UND	0,50		4 SIN	SINALIZAÇÃO			0,50
2.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021	M	450,00		4 SIN	SINALIZAÇÃO			450,00
2.3	CALÇADAS								
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	150,00		5 CA	CALÇADAS			150,00
2.3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	27,00		5 CA	CALÇADAS			27,00
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	180,00		5 CA	CALÇADAS			180,00
2.3.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	4,00		5 CA	CALÇADAS			4,00

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - RN

Local  
terça-feira, 26 de setembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Luciano de Oliveira Brito  
CREA/CAU-2102146200  
ART/RRT: